

PREVENTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA N.2 LOCALI AMMINISTRATIVI, N.1 STIRERIA/GUARDAROBA, N.1 LOCALE PARRUCCHIERA E N.1 CAMERA MORTUARIA POSTI A PIANO TERRA PRESSO C.R.A. "TENENTE MARCHI" DI CARPI

LAVORI DI RIFACIMENTO STUDIO MEDICO E AMBULATORIO INFERMIERI ED ULTERIORI OPERE DI INTONACO TRASPIRANTE DESCRIZIONE	A Quantità a base gara	B Prezzo unitario Offerto (cifre)	C Prezzo unitario Offerto (lettere)	D Prezzo totale offerto (AxB) (cifre)	E Prezzo totale offerto (AxC) (lettere)
1)Demolizione intonaco ad altezza massima di 2 metri con pulizia e spazzolatura portando al vivo il mattone – studi e aree a piano terra	138,40 mq				
2)Rifacimento intonaco deumidificante spessore minimo 2,5 cm– studi e aree a piano terra	138,40 mq				
3)Tinteggio con pittura silossanica ad alta traspirabilità dei locali con colori tenui	197,64 mq				
4)Fornitura e posa di battiscopa con passaggio cavi	73,20 ml				
5)Smontaggio e montaggio termosifoni	7				
6) Eventuali opere da elettricista (sistemazione/sostituzione placchette, interruttori o frutti)	17 pz (max)				
TOTALI					

COSTO TOTALE LAVORAZIONI	Prezzo totale offerto (D) (cifre)	Prezzo totale offerto (E) (lettere)
LAVORI RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGI - (DI CUI COSTI MANODOPERA EURO)	€	
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 300,00	quattrocento
SOMMANO		

Data,

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega documento di identità in corso di validità